

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE-ROZBIÓRKOWE /CPV 45111000-8, 45111220-6/			
1	KNR 2-21	Zabezpieczenie opaskowe drzewa z desek pni i konarów na okres	szt.		
d.1	0708-02	robót rozbiórkowych.	szt.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
2	KNR 2-25	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - budo-	m ²		
d.1	0307-01	wa	m ²	169.800	
		169.8			
				RAZEM	169.800
3	KNR 2-25	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - roze-	m ²		
d.1	0307-03	branie	m ²	169.800	
		169.8			
				RAZEM	169.800
4	KNR 4-04	Demontaż okien drewnianych	szt.		
d.1	1006-03		szt.	44.000	
		44			
				RAZEM	44.000
5	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2	szt.		
d.1	0354-03		szt.	2.000	
		2			
				RAZEM	2.000
6	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-04		szt.	15.000	
		15			
				RAZEM	15.000
7	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2	m ²		
d.1	0354-05	m2	m ²	68.139	
		68.139			
				RAZEM	68.139
8	KNR 4-04	Demontaż bram garażowych	szt.		
d.1	1006-03		szt.	3.000	
		3			
				RAZEM	3.000
9	KNR 4-04	Przygotowanie skrzydeł drzwiowych z rozbiórki do użytku	szt.		
d.1	1006-03		szt.	12.000	
		12			
				RAZEM	12.000
10	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2	m ²		
d.1	0354-05	m2	m ²	23.255	
		23.255			
				RAZEM	23.255
11	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
d.1	0354-11		m	99.350	
		99.350			
				RAZEM	99.350
12	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o po-	szt.		
d.1	0354-07	wierzchni do 2 m2	szt.	2.000	
		2			
				RAZEM	2.000
13	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o po-	m ²		
d.1	0354-08	wierzchni ponad 2 m2	m ²	39.192	
		39.192			
				RAZEM	39.192
14	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza	m ²		
d.1	0519-04	warstwa	m ²	159.954	
		159.954			
				RAZEM	159.954

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 4-01 d.1 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa 159.954	m ² m ²	 159.954	
				RAZEM	159.954
16	KNR 4-01 d.1 0430-06	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste 95.972	m ² m ²	 95.972	
				RAZEM	95.972
17	KNR 4-01 d.1 0350-01	Rozebranie kominów wolnostojących 7.005	m ³ m ³	 7.005	
				RAZEM	7.005
18	KNR 4-01 d.1 0535-07	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku 16.483	m ² m ²	 16.483	
				RAZEM	16.483
19	KNR 4-01 d.1 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 27.08	m m	 27.080	
				RAZEM	27.080
20	KNR 4-01 d.1 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 28.36	m m	 28.360	
				RAZEM	28.360
21	KNR 4-01 d.1 0428-03	Rozebranie podłóg białych na wpust 577.46	m ² m ²	 577.460	
				RAZEM	577.460
22	KNR 4-01 d.1 0428-04	Rozebranie legarów 448.47	m m	 448.470	
				RAZEM	448.470
23	KNR 4-01 d.1 0429-02	Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypek 456.86	m ² m ²	 456.860	
				RAZEM	456.860
24	KNR 4-01 d.1 0429-07	Rozebranie elementów stropów drewnianych - belek stropowych o przekroju do 300 cm ² 353.1	m m	 353.100	
				RAZEM	353.100
25	KNR 4-01 d.1 0429-04	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek otynkowanych 456.86	m ² m ²	 456.860	
				RAZEM	456.860
26	KNR 4-01 d.1 0431-02	Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej 25.333	m ² m ²	 25.333	
				RAZEM	25.333
27	KNR 4-01 d.1 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 96.392	m ² m ²	 96.392	
				RAZEM	96.392
28	KNR 4-01 d.1 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 265.307	m ³ m ³	 265.307	
				RAZEM	265.307

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
29	KNR 4-01 d.1 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 366.958	m ³ m ³	 366.958	
				RAZEM	366.958
30	KNR 4-01 d.1 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 12	m m	 12.000	
				RAZEM	12.000
31	KNR 4-01 d.1 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm 7.173	m ³ m ³	 7.173	
				RAZEM	7.173
32	KNR 2-02 d.1 1610-02	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 16 m 570.487	m ² m ²	 570.487	
				RAZEM	570.487
33	KNR 4-01 d.1 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 58.16	m ² m ²	 58.160	
				RAZEM	58.160
34	KNR 4-01 d.1 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa 58.16	m ² m ²	 58.160	
				RAZEM	58.160
35	KNR 4-01 d.1 0430-02	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk 58.16	m ² m ²	 58.160	
				RAZEM	58.160
36	KNR 4-01 d.1 0428-01	Rozebranie podłóg ślepych 58.16	m ² m ²	 58.160	
				RAZEM	58.160
37	KNR 4-01 d.1 0429-04	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek otynkowanych 58.16	m ² m ²	 58.160	
				RAZEM	58.160
38	KNR 4-01 d.1 0350-01	Rozebranie kominów wolnostojących 0.819	m ³ m ³	 0.819	
				RAZEM	0.819
39	KNR 4-01 d.1 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej 178.76	m ² m ²	 178.760	
				RAZEM	178.760
40	KNR 4-01 d.1 0535-07	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku 3.163	m ² m ²	 3.163	
				RAZEM	3.163
41	KNR 4-01 d.1 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 12.65	m m	 12.650	
				RAZEM	12.650
42	KNR 4-01 d.1 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 5.12	m m	 5.120	
				RAZEM	5.120

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
43	KNR 4-01 d.1 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 6.016	m ³ m ³	 6.016	
				RAZEM	6.016
44	KNR 4-01 d.1 0212-01	Rozbiórka fundamentu betonowego 4.608	m ³ m ³	 4.608	
				RAZEM	4.608
45	KNR 4-04 d.1 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 9 km 322.93	m ³ m ³	 322.930	
				RAZEM	322.930
46	d.1 kalk. własna	opłata za wysypisko 322.93*1.7	t t	 548.981	
				RAZEM	548.981
47	KNR 2-01 d.1 0230-01	Po wykonaniu całkowitej rozbiórki obiektów-wypełnić miejsca gruzem pochodzącym z recyklingu do poziomu ok. 0,15+/-0,3/max poniżej istniejącego terenu z uwałowaniem terenu. 351.9	m ³ m ³	 351.900	
				RAZEM	351.900
2		Zagospodarowanie terenu po robotach rozbiórkowych, niwelacja /CPV 45111291-4/			
48	KNR 2-21 d.2 0218-03	Nawiezienie i rozścielenie humusu grubości 15cm mechanicznie z niwelacją do poziomu terenu +/-0,00 w miejscach po robotach rozbiórkowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z komórkami, murem ogrodzeniowym przy ul. Reymonta 17 of w Opolu. 57.750	m ³ m ³	 57.750	
				RAZEM	57.750
49	KNR 2-02 d.2 0201-01 analogia	Wykonanie pochylni pomiędzy działką 50/5 i 60/1 w miejscu rozbiórki muru ogrodzeniowego w celu zniwelowania różnicy poziomów 60 cm. 3.07	m ³ m ³	 3.070	
				RAZEM	3.070
50	KNR 2-02 d.2 0201-01	Zabezpieczenie pozostałego fragmentu muru na działce 50/1 poprzez wzmocnienie wylewką betonową. 0.5	m ³ m ³	 0.500	
				RAZEM	0.500
51	d.2	Zdjęcie budynków z ewidencji gruntów i budynków - mapa geodezyjna. 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000