

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45261910-6	Remont dachu			
1.1		Roboty przygotowawcze			
1	KNR 4-04 d.1. 0901-05 1	Wykonanie rynny drewnianej do gruzu 2*6.0	m m	 12.000	
				RAZEM	12.000
2	KNR 4-04 d.1. 0901-06 1	Ustawienie rynny drewnianej do gruzu 2*6.0	m m	 12.000	
				RAZEM	12.000
3	KNR 4-04 d.1. 0901-07 1	Rozebranie rynny drewnianej do gruzu 2*6.0	m m	 12.000	
				RAZEM	12.000
4	KNR 4-01 d.1. 0419-02 1	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
5	KNR 4-01 d.1. 0508-02 1	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie 7.2*22.8*2	m ² m ²	 328.320	
				RAZEM	328.320
6	KNR 4-01 d.1. 0535-04 1	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 22.8+7.6+1.5*2+4.7+10.5	m m	 48.600	
				RAZEM	48.600
7	KNR 4-01 d.1. 0535-06 1	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 3.9*3	m m	 11.700	
				RAZEM	11.700
8	KNR 4-01 d.1. 0535-08 1	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (0.38+0.72)*2*3*0.45+7.2*4*0.5	m ² m ²	 17.370	
				RAZEM	17.370
9	KNR 4-01 d.1. 0430-04 1	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępnie łąt do 24 cm 7.2*22.8*2	m ² m ²	 328.320	
				RAZEM	328.320
10	KNR 4-01 d.1. 0432-01 1	Demontaż okien dachowych 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
11	KNR 4-01 d.1. 0519-04 1	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 4.68*2.5+1.65*1.65*2	m ² m ²	 17.145	
				RAZEM	17.145
12	KNR 4-01 d.1. 0519-05 1	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa Krotność = 4 4.68*2.5+1.65*1.65*2	m ² m ²	 17.145	
				RAZEM	17.145
13	KNR 4-01 d.1. 0108-17 1 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 10 km (7.2*22.8*2*0.015)*1.600	m ³ m ³	 7.880	
				RAZEM	7.880
2		Roboty pokryciowe			
14	KNR 4-01 d.2 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m ³ 0.38*0.72*1.0*3	m ³ m ³	 0.821	
				RAZEM	0.821
15	KNR 2-02 d.2 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm	t		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0.10	t	0.100	
				RAZEM	0.100
16	KNR 2-02 d.2 0219-05	Nakrywy attyk, ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm	m ²		
		0.82*0.5*3	m ²	1.230	
				RAZEM	1.230
17	kalk. własna	Sprawdzenie przewodów kominowych	kpl.		
d.2		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
18	KNR 4-01 d.2 0735-09	Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem spadzistym (0.38+0.72)*2*1.5*3	m ²		
			m ²	9.900	
				RAZEM	9.900
19	KNR 4-01 d.2 1204-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami siilkatowymi elewacji - tynki gładkie (0.38+0.72)*2*1.5*3	m ²		
			m ²	9.900	
				RAZEM	9.900
20	KNR 2-02 d.2 0406-03 analogia	Wymian okienny 1.0*4*0.1*0.1	m ³ drew.		
			m ³ drew.	0.040	
				RAZEM	0.040
21	KNR-W 2- d.2 02 1016-04	Okna poddaszy - połaciowe fabrycznie wykończone o powierzchni 1.0-1.25 m2 0.78*1.4*2	m ²		
			m ²	2.184	
				RAZEM	2.184
22	KNR AT-09 d.2 0103-02	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0, 80 m 7.2*22.8*2	m ²		
			m ²	328.320	
				RAZEM	328.320
23	KNR AT-09 d.2 0101-04	Łacenie - rozstaw łąt 30 cm 7.2*22.8*2	m ²		
			m ²	328.320	
				RAZEM	328.320
24	KNR-W 2- d.2 02 0513-04	Pokrycie dachów dachówką - karpówka ceramiczna w koronkę 7.2*22.8*2	m ²		
			m ²	328.320	
				RAZEM	328.320
25	kalk. własna	Akcesoria do pokryć dachowych - Gąsiorzy początkowe	szt		
d.2		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
26	KNR AT-09 d.2 0104-01	Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsiorzy 22.8-0.38*2-0.72	m		
			m	21.320	
				RAZEM	21.320
27	KNR-W 2- d.2 02 0514-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej (0.38+0.72)*2*3*0.45+7.2*4*0.5+(1.65*2+4.68)*0.4+(1.65*6)*0.4	m ²		
			m ²	24.522	
				RAZEM	24.522
28	KNR-W 2- d.2 02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku 2*6.0	m		
			m	12.000	
				RAZEM	12.000
29	KNR-W 2- d.2 02 0526-04	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 3.9*3	m		
			m	11.700	
				RAZEM	11.700
30	KNR-W 2- d.2 02 0533-01 analogia	Nasady wentylacyjne blaszane o średnicy wlotu do 20 cm - dachówka wentylacyjna - odpowietrzenie kanalizacji 4	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
31	KNR AT-09 d.2 0104-04	Akcesoria do pokryć dachowych - łąwy kominarskie 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
32	KNR AT-09 d.2 0104-06	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwnięgowy 22.8+7.6+10.5	m		
			m	40.900	
				RAZEM	40.900

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
33	KNR-W 2-	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone	szt		
d.2	02 1016-07		szt	3.000	
		3		RAZEM	3.000
34	kalk. własna	Wykonanie wentylacji w sytemie rur ocieplanych w lokalach nr 1,2,3,4 pomieszczenia kuchenne, lokal nr 6 pomieszczenie kuchni oraz łazienki (6 przewodów wentylacyjnych o całkowitej długości 25,4m).	m		
d.2		25.4	m	25.400	
				RAZEM	25.400