

Zestawienie działań

Lp.	Kod wg CPV	Nazwa działu	Od	Do
1	45233280-5	Organizacja ruchu na czas budowy Etap I	1	9
2	45233280-5	Organizacja ruchu na czas budowy Etap II	10	18
3	45233280-5	Zakup oznakowania	19	26

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Organizacja ruchu na czas budowy Etap I					
1 d.1	KNR 2-25 0419-02	Ustawienie słupków do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm	szt.		
		4.0	szt.	4.0	
				RAZEM	4.0
2 d.1	KNR 2-25 0419-05	Rozebranie słupków do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm	szt.		
		4.0	szt.	4.0	
				RAZEM	4.0
3 d.1	KNR 2-25 0420-01	Montaż znaków drogowych	szt.		
		11.0	szt.	11.0	
				RAZEM	11.0
4 d.1	KNR 2-25 0420-03	Demontaż znaków drogowych	szt.		
		11.0	szt.	11.0	
				RAZEM	11.0
5 d.1	KNR 2-25 0417-01	Montaż barierek ochronnych U - 20 a na słupkach	m		
		63.0	m	63.0	
				RAZEM	63.0
6 d.1	KNR 2-25 0417-01	Montaż barierek ochronnych U - 20 c na słupkach	m		
		12.0	m	12.0	
				RAZEM	12.0
7 d.1	KNR 2-25 0417-02	Demontaż barierek ochronnych typu U - 20 a i U - 20 c na słupkach	m		
		63.0+12.0	m	75.0	
				RAZEM	75.0
8 d.1	KNR 2-25 0417-01	Montaż barierek U - 3 d na słupkach	szt.		
		2.0	szt.	2.0	
				RAZEM	2.0
9 d.1	KNR 2-25 0417-02	Demontaż barierek U - 3 d na słupkach	szt.		
		2.0	szt.	2.0	
				RAZEM	2.0
2 Organizacja ruchu na czas budowy Etap II					
10 d.2	KNR 2-25 0419-02	Ustawienie słupków do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm	szt.		
		4.0	szt.	4.0	
				RAZEM	4.0
11 d.2	KNR 2-25 0419-05	Rozebranie słupków do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm	szt.		

		4.0	szt.	4.0	
				RAZEM	4.0
12 d.2	KNR 2-25 0420-01	Montaż znaków drogowych	szt.		
		11.0	szt.	11.0	
				RAZEM	11.0
13 d.2	KNR 2-25 0420-03	Demontaż znaków drogowych	szt.		
		11.0	szt.	11.0	
				RAZEM	11.0
14 d.2	KNR 2-25 0417-01	Montaż barierek ochronnych U - 20 a na słupkach	m		
		63.0	m	63.0	
				RAZEM	63.0
15 d.2	KNR 2-25 0417-01	Montaż barierek ochronnych U - 20 c na słupkach	m		
		4.0	m	4.0	
				RAZEM	4.0
16 d.2	KNR 2-25 0417-02	Demontaż barierek ochronnych typu U - 20 a i U - 20 c na słupkach	m		
		63.0+4.0	m	67.0	
				RAZEM	67.0
17 d.2	KNR 2-25 0417-01	Montaż barierek U - 3 d na słupkach	szt		
		2.0	szt	2.0	
				RAZEM	2.0
18 d.2	KNR 2-25 0417-02	Demontaż barierek U - 3 d na słupkach	szt		
		2.0	szt	2.0	
				RAZEM	2.0
3 Zakup oznakowania					
19 d.3	Kalkulacja indywidualna	Zakup i dostawa słupków do znaków drogowych z rur o średnicy 70 mm	szt.		
		4.0	szt	4.0	
				RAZEM	4.0
20 d.3	Kalkulacja indywidualna	Zakup i dostawa znaków drogowych A 12	szt		
		3.0	szt	3.0	
				RAZEM	3.0
21 d.3	Kalkulacja indywidualna	Zakup i dostawa znaków drogowych A 14	szt		
		5.0	szt	5.0	
				RAZEM	5.0
22 d.3	Kalkulacja indywidualna	Zakup i dostawa znaków drogowych B 41	szt.		
		5.0	szt.	5.0	
				RAZEM	5.0
23 d.3	Kalkulacja indywidualna	Zakup i dostawa tablic T 5	szt.		
		2.0	szt.	2.0	

				RAZEM	2.0
24 d.3	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż barier U 20 a z oświetleniem	m		
		63.0	m	63.0	
				RAZEM	63.0
25 d.3	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż barier U 20 c z oświetleniem	m		
		12.0	m	12.0	
				RAZEM	12.0
26 d.3	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż barier - U 3 d	szt.		
		2.0	szt.	2.0	
				RAZEM	2.0